

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej o nr 327012T Radwan przez wieś o dł. 736 mb od km 0+000 do km 0+736

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1.1	KNR 2-01 0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz ze wskazaniem granic pasa drogowego.	km	0,736		
1.2	KNR 2-31 1402-0300	Naprawy poboczy wykonane ręcznie - ścinanie o grubości 10 cm z ewentualnym odwozem nadmiaru gruntu.	m2	736,000		
1.3	KNR 2-01 0201-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-II. Oczyszczanie rowów.	m3	220,800		
2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
2.1	KNR 2-31 0108-0200	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC11W w ilości 50kg/m2.	m2	2 685,600		
2.2	kalk. własna	Ułożenie siatki do wzmacniania nawierzchni bitumicznych. Wytrzymałość min. 50/50kN/m	m2	2 685,600		
2.3	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa AC11W KR1. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 685,600		
2.4	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa AC8S KR1. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m2	2 612,000		
2.5	KNR 2-31 0202-0700	Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0/31,5. Warstwa poboczy rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Pobocza i zjazdy	m2	1 036,000		
3	45233000-9	ROBOTY WYKONCZENIOWE. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
3.1	KNR 2-31 0605-0600	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o średnicy 40 cm z robotami ziemnymi, wykonaniem ławy.	m	156,000		
3.2	KNR 2-01 0516-0100	Umocnienie skarp i dna rowów płytami użurowymi gr. 8cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm.	m2	36,000		
3.3	KNR 2-31 0606-0100	Ścieki z elementów betonowych na ławie betonowej gr. 10cm. Grubość prefabrykatów 15 cm. Korytka muldowe 15x60.	m	90,000		
4	45233290-8	Instalowanie znaków drogowych				
4.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi wykonywane sposobem mechanicznym	m2	7,63		
4.2	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	6,00		
4.3	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych średnich, folia odbłaskowa 2 generacji	szt	6,00		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: