

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej o nr 327018T Schabówka - Kujawy - Konary o dł. 1402 mb od km 1+588 do km 2+990

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1.1	KNR 2-01 0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz ze wskazaniem granic pasa drogowego.	km	1,402		
1.2	KNR 2-31 1402-0300	Naprawy poboczy wykonane ręcznie - ścinanie o grubości 10 cm z ewentualnym odwozem nadmiaru gruntu.	m2	841,200		
1.3	KNR 2-01 0201-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-II. Oczyszczanie rowów.	m3	420,600		
2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
2.1	KNR 2-31 0108-0200	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC11W w ilości 50kg/m2.	m2	4 400,200		
2.2	kalk. własna	Ułożenie siatki do wzmacniania nawierzchni bitumicznych. Wytrzymałość min. 50/50kN/m	m2	4 400,200		
2.3	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa AC11W KR1. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	4 400,200		
2.4	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa AC8S KR1. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m2	4 260,000		
2.5	KNR 2-31 0202-0700	Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0/31,5. Warstwa poboczy rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Pobocza i zjazdy	m2	1 341,200		
3	45233000-9	ROBOTY WYKONCZENIOWE. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
3.1	KNR 2-31 0605-0600	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o średnicy 40 cm z robotami ziemnymi, wykonaniem ławy.	m	66,000		
3.2	KNR 2-31 0701-0100	Bariera rurowa ze szczelinami fi 60 żółta U-11a	m	12,000		
3.3	KNR 2-31 0702-0200	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	1,000		
3.4	KNR 2-31 0703-0200	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 - U-9a (ograniczenie skrajni)	szt.	1,000		
4	45233000-9	REMONT PRZEPUSTU POD KORONĄ DROGI. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
4.1	KNR 2-31 0801-0700	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości do 10 cm	m2	8,000		
4.2	KNR 2-31 0802-0700	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2	8,000		
4.3	KNR 2-31 0816-0300	Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 80 cm	m	8,000		
4.4	KNR 2-31 0605-0800	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o średnicy 80 cm. Wraz z wykonaniem ław z betonu gr. 20cm i robotami ziemnymi.	m	8,000		
4.5	KNR 2-31 0605-0500	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm	szt.	2,000		
4.6	KNR 2-01 0516-0100	Umocnienie skarp i dna rowów płytami użurowymi gr. 8cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm.	m2	10,000		
4.7	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	8,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej o nr 327018T Schabówka - Kujawy - Konary o dł. 1402 mb od km 1+588 do km 2+990

5	45233290-8	Instalowanie znaków drogowych				
5.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi wykonywane sposobem mechanicznym	m2	17,13		
5.2	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	10,00		
5.3	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych średnich, folia odblaskowa 2 generacji	szt	10,00		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: