

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			0,00
	W1	0		0,00	
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		1,250
	W1	(275+390+435+150)*0,001	km	1,250	
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 5 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - USUNIĘCIE NAMULU, KORYTOWANIE	m3		596,57
	W1 - dz. o nr ewid. 1118	(2*0,215*6*6+200*3,5)*0,10+75*3,5*0,20	m3	124,05	
	W2 - dz. o nr ewid. 647 i 661	(2*0,215*6*6+290*4,0)*0,10+(0,5*(4+3,5)*15+85*3,5)*0,20	m3	188,30	
	W3 - dz. o nr ewid. 538 i 517	(2*0,215*6*6+230*3,5+50*3,5+0,5*(3,5+4,0)*15+85*4,0+2*0,215*6*6)*0,10+205*3,5*0,20	m3	284,22	
E2	CPV 45233000-9	PODOBUDOWY			0,00
	W1	0		0,00	
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		4 631,92
	W1 - dz. o nr ewid. 1118	2*0,215*6*6+275*3,5	m2	977,98	
	W2 - dz. o nr ewid. 647 i 661	2*0,215*6*6+290*4,0+0,5*(4+3,5)*15+85*3,5	m2	1 529,23	
	W3 - dz. o nr ewid. 538 i 517	2*0,215*6*6+435*3,5+50*3,5+0,5*(3,5+4,0)*15+85*4,0+2*0,215*6*6	m2	2 124,71	
4	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2		1 333,75
	W1 - dz. o nr ewid. 1118	75*3,5	m2	262,50	
	W2 - dz. o nr ewid. 647 i 661	0,5*(4+3,5)*15+85*3,5	m2	353,75	
	W3 - dz. o nr ewid. 538 i 517	205*3,5	m2	717,50	
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - skład frakcyjny /kruszywo łamane o uziarnieniu 31,5-63 mm o gr. 15 cm oraz kruszywo łamane o uziarnieniu 0-31,5 mm o gr. 5 cm/	m2		1 333,75
	W1 - dz. o nr ewid. 1118	75*3,5	m2	262,50	
	W2 - dz. o nr ewid. 647 i 661	0,5*(4+3,5)*15+85*3,5	m2	353,75	
	W3 - dz. o nr ewid. 538 i 517	205*3,5	m2	717,50	
6	D-04.08.05	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym, grubość warstwy po zagęszczeniu > 10 cm (średnio 20 cm) - skład frakcyjny /kruszywo łamane o uziarnieniu 31,5-63 mm w ilości 75 % oraz kruszywo łamane o uziarnieniu 0-31,5 mm w ilości 25 % w stosunku do grubości warstwy/	m3		659,63
	W1 - dz. o nr ewid. 1118	(2*0,215*6*6+200*3,5)*0,20	m3	143,10	
	W2 - dz. o nr ewid. 647 i 661	(2*0,215*6*6+290*4,0)*0,20	m3	235,10	
	W3 - dz. o nr ewid. 538 i 517	(2*0,215*6*6+230*3,5+50*3,5+0,5*(3,5+4,0)*15+85*4,0+2*0,215*6*6)*0,20	m3	281,44	
E3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE			0,00
	W1	0		0,00	
7	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		4 106,92
	W1 - dz. o nr ewid. 1118	2*0,215*6*6+275*3,08	m2	862,48	
	W2 - dz. o nr ewid. 647 i 661	2*0,215*6*6+290*3,58+0,5*(3,58+3,08)*15+85*3,08	m2	1 365,43	
	W3 - dz. o nr ewid. 538 i 517	2*0,215*6*6+435*3,08+50*3,08+0,5*(3,08+3,58)*15+85*3,58+2*0,215*6*6	m2	1 879,01	
8	D-05.03.05	Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		4 028,92
	W1 - dz. o nr ewid. 1118	2*0,215*6*6+275*3,0	m2	862,48	
	W2 - dz. o nr ewid. 647 i 661	2*0,215*6*6+290*3,5+0,5*(3,5+3,0)*15+85*3,0	m2	1 334,23	
	W3 - dz. o nr ewid. 538 i 517	2*0,215*6*6+435*3,0+50*3,0+0,5*(3,0+3,5)*15+85*3,5+2*0,215*6*6	m2	1 832,21	
E4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			0,00
	W1	0		0,00	
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - wyniesienie wyszerzonej podbudowy do wysokości warstwy scieralnej	m2		625,00
	W1	1250*2*0,25	m2	625,00	

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO

[OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.](#)