

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej nr 337008T Marianów – Wygieźłów – Łopatno – Brzeziny o dł. 745 mb, od km 0+000 do km 0+745

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym i pagórkowatym wraz ze wskazaniem granic pasa drogowego w terenie	km		0,745
	W1	745*0,001	km	0,745	
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - odcinkowe ścięcie przyległych skarp w celu uzyskania pierwotnej szerokości pasa drogowego oraz korytowanie pod odtworzenie ubytków nawierzchni wraz z warstwami podbudowy, wykonanie opaski ziemnej	m3		816,24
	W1 - ścięcie przyległych skarp	200*0,50*1,00	m3	100,00	
	W2 - korytowanie pod odtworzenie ubytków nawierzchni wraz z warstwami podbudowy	(2*0,215*6*6+745*3,60+2*0,215*6*6)*0,25	m3	678,24	
	W3 - opaska ziemna	2*745*0,30*0,17*0,50	m3	38,00	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		2 712,96
	W1	2*0,215*6*6+745*3,60+2*0,215*6*6	m2	2 712,96	
4	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy odsączającej z piasku/rumoszu skalnego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2		2 712,96
	W1	2*0,215*6*6+745*3,60+2*0,215*6*6	m2	2 712,96	
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		2 712,96
	W1	2*0,215*6*6+745*3,60+2*0,215*6*6	m2	2 712,96	
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
6	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1 - AC 11 W 50/70) po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa oraz z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		2 340,46
	W1 - jezdnia	2*0,215*6*6+745*3,10+2*0,215*6*6	m2	2 340,46	
7	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1 - AC 11 S 50/70) po uprzednim jej skropieniu emulsją asfaltową z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		2 265,96
	W1 - jezdnia	2*0,215*6*6+745*3,00+2*0,215*6*6	m2	2 265,96	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - pobocze (wyniesienie wyszerzonej podbudowy do wysokości warstwy ścieralnej)	m2		447,00
	W1	2*745*0,30	m2	447,00	
9	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		447,00
	W1	2*745*0,30	m2	447,00	