

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1 KNR 2-31 d.1 0101-07	PLAC I CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z OGRODZENIEM Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm 677	m ²		677,000
			m ²	677,000	
				RAZEM	677,000
2	2 KNR 2-31 d.1 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm 677*50%	m ²		338,500
			m ²	338,500	
				RAZEM	338,500
3	3 KNR 2-31 d.1 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm 6,40*7,80+1,87*5+8,94*7,45+2,85*5,08-5	m ²		135,351
			m ²	135,351	
				RAZEM	135,351
4	4 KNR 4-04 d.1 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze 37	m ³		37,000
			m ³	37,000	
				RAZEM	37,000
5	5 KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 8 677*0,2*30%	m ³		40,620
			m ³	40,620	
				RAZEM	40,620
6	6 KNR 2-31 d.1 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. 677/3	m		225,667
			m	225,667	
				RAZEM	225,667
7	7 KNR 2-31 d.1 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 677	m ²		677,000
			m ²	677,000	
				RAZEM	677,000
8	8 KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 677	m ²		677,000
			m ²	677,000	
				RAZEM	677,000
9	9 KNR 2-02 d.1 1803-02	Ogrodzenie panelowe o wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole 110	m		110,000
			m	110,000	
				RAZEM	110,000
2		OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY I MONITORING			
10	10 KNP 02 d.2 0314-01.04	Ławki o konstrukcji metalowej o dł. około 1,85 m i szer. 0.62 m z desek ostruganych o gr. 25 mm z oparciem drewnianym 6	szt		6,000
			szt	6,000	
				RAZEM	6,000
11	kalk. włas- d.2 na	stojak dla rowerów z rur okrągłych fi 0,42 mm ocynkowanych - na 6 stanowisk zabetonowane na cokole betonowym. 1	szt.		1,000
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalk. włas- d.2 na	Kosze stalowe z daszkiem na śmieci o śr. 340 mm i wysokości 1,10 m zabetonowane na cokole betonowym. 3	szt.		3,000
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	13 KNR 2-21 d.2 0323-06	Sadzenie krzewów Irga rozkrzewiona - szpaler - 550 szt, na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m 500	szt.		500,000
			szt.	500,000	
				RAZEM	500,000
14	kalk. włas- d.2 na	Urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu: orbitrek , 1	szt.		1,000
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	kalk. włas- d.2 na	Urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu: biegacz, 1	szt.		1,000
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	kalk. włas- d.2 na	Urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu: wyciąg górny wyciskanie siedząc	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	kalk. włas- d.2 na	Urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu: prasa nożna+wioślacz+pylon	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	kalk. włas- d.2 na	Urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu: twister-wahadło	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	kalk. włas- d.2 na	altana drewniana: - wymiary: 3,50*3,50 m - powierzchnia zabudowy: 12,25 m ² - wysokość: 3,21 m - dach: czterospadowy, kryty gontem bitumicznym	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 2-21 d.2 0109-03	Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej poprzednio spryzmowanej oraz torfu	m ³		30,00
		30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
21	KNR 2-21 d.2 0109-04	Przesiewanie ziemi urodzajnej(humusu)+ torfu	m ³		2,50
		500*0,005	m ³	2,50	
				RAZEM	2,50
22	KNR 2-23 d.2 0209-01	Wykon. nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej ręcznie z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m ²		500,0
		500	m ²	500,0	
				RAZEM	500,0
23	KNR 2-21 d.2 0702-04	Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem nawierzchni trawiastych	m ²		500,0
		500	m ²	500,0	
				RAZEM	500,0
24	KNR 2-23 d.2 0309-04	Osadzenie urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu:	szt.		5
		5	szt.	5	
				RAZEM	5
25	kalk. włas- d.2 na	montaż monitoringu: Rejestrator INVR-08POE 2HDD VGA, HDMI, 4 kamery maks. 5Mpx, maks strumień 40/40 Mb/s, switch 8 portów PoE, Kamera IP kopułkowa IDH-311R wandaloodporna 3Mpx 2,8mm TDN PoE IR LED 20-30m IP66- 4 szt	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000