

Remont drogi gminnej Nr 327017 T Radwan - Radwanówek o dł. 556 mb od km 0+000
do km 0+556

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. robót [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie pagórkowatym wraz ze wskazaniem granic pasa drogowego w terenie	km	0,556		
2	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i podszycia przy ilości sztuk 1000/ha	ha	0,075		
3	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - odcinkowe ścięcia zawyżonych poboczy, odcinkowe usunięcie namułu i odcinkowe ścięcia przyległej skarpy w celu oczyszczenia istniejącej nawierzchni i uzyskania pierwotnej szerokości drogi	m3	397,36		
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg				
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	1 440,00		
5	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszarką bezpośrednio w korycie drogi wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm o wytrzymałości $R_m=2,5$ MPa (stabilizacja istniejącej nawierzchni gruntowej lokalnie utwardzonej po uprzednim rozdrobieniu)	m2	1 440,00		
6	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-63 mm, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 440,00		
7	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną grysowo-żwirową (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim oczyszczeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z jej skropieniem emulsją asfaltową z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy z uprzednim podfrezowaniem na połączeniach z istniejącą nawierzchnią bitumiczną na początku i końcu zakresu remontu	t	28,28		
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
8	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1 - AC 11 W 50/70)	m2	1 240,00		
9	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1 - AC 8 S 50/70)	m2	1 200,00		
10	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70)	m2	465,48		
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe				
11	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - pobocze (wyniesienie wyszerzonej podbudowy do wysokości warstwy ścieralnej)	m2	333,60		

Remont drogi gminnej Nr 327017 T Radwan - Radwanówek o dł. 556 mb od km 0+000 do km 0+556

12	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm ³ /m ² i emulsją asfaltową kationową	m ²	333,60		
13	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m ²	333,60		
14	D-03.01.03a	Wykonywanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z kruszywa gr. 40 cm, rur HDPE SN8 o średnicy 40 cm wraz z zasypaniem wraz ze ściankami czołowymi prefabrykowanymi betonowymi o podstawie trapezu ze skrzydełkami układanych na ławie betonowej (grubość ławy powinna wynosić min. 15 cm, powierzchnię ławy należy tak dostosować, aby była większa min. 5 cm z każdej strony od ścianki czołowej)	m	6,00		

Wartość kosztorysu

PLN /NETTO/
PLN /BRUTTO/