

Przebudowa drogi gminnej Mydłów przez wieś działka nr 356 o dł. 120 mb od km 0+000 do km 0+120

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. robót [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym i pagórkowatym wraz ze wskazaniem granic pasa drogowego w terenie	km	0,120		
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - korytowanie, wykonanie opaski ziemnej	m3	164,07		
3	D-01.02.04	Rozebranie części przelotowej przepustu z rur betonowych o średnicy 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustu wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem materiału z rozbiórki, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	m	11,00		
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg				
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	615,48		
5	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odsączającej z piasku/rumoszu skalnego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2	615,48		
6	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	615,48		
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
7	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1 - AC 11 W 50/70) po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa oraz z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2	507,48		
8	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1 - AC 11 S 50/70) po uprzednim jej skropieniu emulsją asfaltową z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2	495,48		
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe				
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - pobocze (wyniesienie wyszerzonej podbudowy do wysokości warstwy ścieralnej)	m2	120,00		
10	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2	120,00		

Przebudowa drogi gminnej Mydlów przez wieś działka nr 356 o dł. 120 mb od km 0+000 do km 0+120

KOSZTORYS OFERTOWY

11	D 03.01.03a	Wykonywanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z kruszywa gr. 40 cm, rur HDPE SN8 o średnicy 60 cm wraz z zasypaniem, odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i umocnieniem wlotu i wylotu przepustu za pomocą ścianek czołowych betonowych o podstawie trapezu ze skrzydełkami układanych na ławie betonowej (grubość ławy powinna wynosić min. 15 cm, powierzchnię ławy należy tak dostosować, aby była większa min. 5 cm z każdej strony od ścianki czołowej)	m	11,00		
----	-------------	---	---	-------	--	--

Wartość kosztorysu

PLN /NETTO/
PLN /BRUTTO/