

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. robót [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz ze wskazaniem granic pasa drogowego w terenie	km	0,100		
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - korytowanie w celu wyprowadzenia spadków, wykonanie opaski ziemnej	m3	43,19		
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg				
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	353,87		
4	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm i średniej grubości po zagęszczeniu 20 cm (po uprzednim oskardowaniu istniejącej nawierzchni utwardzonej)	m3	70,77		
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
6	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1 - AC 11 W 50/70) po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa oraz z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczny	m2	313,87		
7	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1 - AC 8 S 50/70) po uprzednim jej skropieniu emulsją asfaltową z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczny	m2	303,87		
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe				
8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm - pobocze (wyniesienie wyszerzonej podbudowy do wysokości warstwy ścieralnej)	m2	50,00		
9	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2	60,00		

Wartość kosztorysu

 PLN /NETTO/
 PLN /BRUTTO/