

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ujazd na działce nr 721/1, przy Szkole Podstawowej,
 ADRES INWESTYCJI : Ujazd, działka nr 721/1-
 INWESTOR : Gmina Iwaniska
 ADRES INWESTORA : 27-570 Iwaniska, ul. Rynek 3
 BRANŻA : budowlana

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE				
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie boiska	ha		
d.1	608/1000	ha	0,608	
			RAZEM	0,608
2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	m ²		
d.1	608	m ²	608,00	
			RAZEM	608,00
3	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	608	m ²	608,000	
			RAZEM	608,000
4	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	608*0.3	m ³	182,400	
			RAZEM	182,400
2 PODBUDOWA				
5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI	m ²		
d.2	608	m ²	608,000	
			RAZEM	608,000
6	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie średnia grubość warstwy po zag. 15cm	m ²		
d.2	608	m ²	608,000	
			RAZEM	608,000
7	Warstwa odsączająca z piasku- zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	608	m ²	608,00	
			RAZEM	608,00
8	warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego grub.15cm	m ²		
d.2	608	m ²	608,000	
			RAZEM	608,000
9	warstwa kłnująca z kruszywa kamiennego o grubości 5 cm	m ²		
d.2	608	m ²	608,000	
			RAZEM	608,000
10	podbudowa z asfaltobetonu - mieszanka D/35/D50 grubość 7,0cm	m ²		
d.2	608	m ²	608,000	
			RAZEM	608,000
11	Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objętości do 0,50m ³	m ³		
d.2	3,630	m ³	3,630	
			RAZEM	3,630
3 NAWIERZCHNIA				
12	Ułożenie nawierzchni trawy syntetycznej boiska (poliuretan) z malowaniem linii wyznaczających pole gry	m ²		
d.3	608	m ²	608,000	
			RAZEM	608,000
13	Obrzeża betonowe, 8x30x100cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	103,5	m	103,50	
			RAZEM	103,50
14	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
d.3	103,5*0,5*0,3	m ³	15,525	
			RAZEM	15,525
4 OGRODZENIE				
15	Wykopy wąskoprężne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gł.bok.do 1.5 m w gr.kat. I-II - płkochwyty	m ³		
d.4	(0,6*0,6*1,20)*(36,16/3+2)	m ³	6,07	
			RAZEM	6,07
16	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi	m ³		
d.4	6,07	m ³	6,07	
			RAZEM	6,07
17	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu, beton B-25 - płkochwyty	m ³		
d.4	(0,6*0,6*1,2)*14	m ³	6,05	
			RAZEM	6,05

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
18 d.4	Ogrodzenie z siatki na słupkach stal.z rur o średnicy 159/8 o o rozst.2.5 m obsadzonych w gniazdach cokołów 103,5	m		
		m	103,500	
			RAZEM	103,500
19 d.4	Piłkochwyty z siatki syntetycznej kompletny z słupkiem i zestawem zawieszenia na wysokości 5.00 m 103,50	m		
		m	103,50	
			RAZEM	103,50
20 d.4	Słupy o wys.2 m Rk 80x80x5 mm przybramowe z fundamentami 4,000	szt.		
		szt.	4,000	
			RAZEM	4,000
21 d.4	Furtka przyspaw.do słupka stalowego 1,000	kpl		
		kpl	1,000	
			RAZEM	1,000
22 d.4	Brama stalowa rozwierana szer. 3,0 wys 2,5 m 1,000	kpl		
		kpl	1,000	
			RAZEM	1,000
5 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE BOISK				
23 d.5	Zakup, dostawa i ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek aluminiowych do piłki ręcznej 3x2 m z siatką 2,000	szt		
		szt	2,000	
			RAZEM	2,000
24 d.5	Zakup, dostawa i montaż w gotowych otworach stojaków do tenisa + siatka 1	szt.		
		szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
25 d.5	Zakup, dostawa i montaż w gotowych otworach stojaków do siatkówki z siatką 2,000	szt.		
		szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
26 d.5	Zakup, dostawa i montaż w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki 2,000	szt.		
		szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
27 d.5	Osadzenie elementów stalowych tuleje do słupków i stojaków do piłki nożnej obsada tylna 4	szt		
		szt	4	
			RAZEM	4
28 d.5	Osadzenie elementów stalowych tuleje do słupków i stojaków do piłki nożnej obsada przednia 4	szt		
		szt	4	
			RAZEM	4
29 d.5	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej z ramą i dekle 4,000	szt.		
		szt.	4,000	
			RAZEM	4,000
30 d.5	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa z ramką i dekle 4,000	szt.		
		szt.	4,000	
			RAZEM	4,000
31 d.5	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do koszykówki 2,000	szt.		
		szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
32 d.5	Śruby stojaków metalowych do koszykówki 2,000	kpl.		
		kpl.	2,000	
			RAZEM	2,000
33 d.5	Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek bramki stalowo-siatkowe do piłki nożnej o wymiarach 2*(2,0*3,0m) h=2,44 siatka standardowa 2	szt		
		szt	2	
			RAZEM	2
34 d.5	Ławki o dł. około 1,95 m i szer. 0.62 m z desek ostruganych o gr. 25 mm z nogami osadzonymi w cokole betonowym na śruby- 2	szt		
		szt	2,000	
			RAZEM	2,000

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	Kosze stalowe z daszkiem na śmieci o śr. 340 mm i wysokości 1,10 m zabetonowa-	szt.		
d.5	ne na cokole betonowym.	szt.	1,000	
1			RAZEM	1,000