

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Gryzikamień przez wieś działka nr 228 o dł. 990 mb od km 0+000 do km 0+990

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz ze wskazaniem granic pasa drogowego w terenie	km		1,025
	W1	(990+35)*0,001	km	1,025	
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	m ³		133,25
	W1 - ścieżce zawyżonych poboczy	(990+35)*0,50*2*0,1	m ³	102,50	
	W2 - opaska ziemna	(990+35)*0,30*0,10*0,50*2	m ³	30,75	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²		1 025,00
	W1 - pobocza	(990+35)*0,50*2	m ²	1 025,00	
4	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną grysowo-żwirową (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim oczyszczeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z jej skropieniem emulsją asfaltową z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	t		162,15
	W1 - jezdnia	(2*0,215*6*6+990*3,10+35*3,10+50)*2,50*0,02	t	162,15	
5	D-05.03.26	Ułożenie warstwy pośredniej z geosyntetyku o wytrzymałości Rn powyżej 50 kN/m	m ²		3 242,98
	W1 - jezdnia	2*0,215*6*6+990*3,10+35*3,10+50	m ²	3 242,98	
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
6	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m ²		3 242,98
	W1 - jezdnia	2*0,215*6*6+990*3,10+35*3,10+50	m ²	3 242,98	
7	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m ²		3 140,48
	W1 - jezdnia	2*0,215*6*6+990*3,00+35*3,00+50	m ²	3 140,48	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		1 565,00
	W1 - pobocze	(990+35)*2*0,50	m ²	1 025,00	
	W2 - zjazdy	30*0,5*(9+3)*3	m ²	540,00	
9	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego/skarpa rowu (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m ²		615,00
	W1	2*(990+35)*0,30	m ²	615,00	