

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej nr dz. 222, 233 Krępa - Mydlowiec celem zabezpieczenia dna wężowu o dł. 350 mb od km 0+000 do km 0+350

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie pagórkowatym wraz ze wskazaniem granic pasa drogowego w terenie	km		0,350
	W1	350*0,001	km	0,350	
2	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i podsycia przy ilości sztuk 1000/ha	ha		0,300
	W1	300*5*2*0,01*0,01	ha	0,300	
3	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV (z możliwością wystąpienia materiału skalnego) wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu (materiału skalnego), odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - związanych z odcinkowym ścięciem przyległych skarp oraz z usunięciem namułu /korytowaniem/ w celu oczyszczenia istniejącej nawierzchni i uzyskania pierwotnej szerokości korpusu drogi	m3		540,87
	W1	(2*0,215*6*6+50*3,60)*0,25+100*4,20*0,10+300*2*1,50*0,50	m3	540,87	
4	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie PRZY UŻYCIU SPYCHAREK z rumoszu skalnego z transportem urobku na nasyp samochodami (odległość dowozu z DOKOPU wg uznania i na koszt Wykonawcy) wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - odcinkowe zasypanie wypłukań i wyrw w nawierzchni, wykonanie nasypu uzupełniającego spełniającego rolę warstwy odsączającej	m3		718,32
	W1	(2*0,215*6*6+50*3,60)*0,15+300*4,20*0,15+200*2,5*1,00	m3	718,32	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		1 485,48
	W1 - jezdnia	2*0,215*6*6+350*3,60	m2	1 275,48	
	W2 - pobocza	2*350*0,30		210,00	
6	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm i grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		1 065,48
	W1 - jezdnia	2*0,215*6*6+350*3,00	m2	1 065,48	
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
7	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1 - AC 11 W 50/70)	m2		1 065,48
	W1 - jezdnia	2*0,215*6*6+350*3,00	m2	1 065,48	
8	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ściernalnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1 - AC 8 S 50/70)	m2		1 065,48
	W1 - jezdnia	2*0,215*6*6+350*3,00	m2	1 065,48	

E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
9	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 (na płask)	m		706,84
	W1	350*2-6*2+3,14*6	m	706,84	
10	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pobocze	m2		210,00
	W1	2*350*0,30	m2	210,00	
11	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową	m2		210,00
	W1	2*350*0,30	m2	210,00	
12	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		240,00
	W1	2*300*0,40	m2	240,00	
13	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. I-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru rumoszu skalnego należy uwzględnić jego dowóz, pozyskanie rumoszu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		240,00
	W1	2*300*0,40	m2	240,00	
14	D-06.01.01	Umocnienie skarp wawozu płytami ażurowymi betonowymi prefabrykowanymi o wymiarach 60x40x10 cm układanymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm wraz z wypełnieniem wolnych przestrzeni zaprawą betonem	m2		240,00
	W1	2*300*0,40	m2	240,00	