

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej o nr 327018T Schabówka - Kujawy - Konary o dł. 1402 mb od km 1+588 do km 2+990

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót
1	2	3	4	5
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę		
1.1	KNR 2-01 0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz ze wskazaniem granic pasa drogowego. - 1,402	km	1,402
1.2	KNR 2-31 1402-0300	Naprawy poboczy wykonane ręcznie - ścinanie o grubości 10 cm z ewentualnym odwozem nadmiaru gruntu. - 1402*2*0,3	m2	841,200
1.3	KNR 2-01 0201-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-II. Oczyszczanie rowów. - 2*1402*0,15	m3	420,600
2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
2.1	KNR 2-31 0108-0200	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC11W w ilości 50kg/m2. - 1402*3,1+54	m2	4 400,200
2.2	kalk. własna	Ułożenie siatki do wzmacniania nawierzchni bitumicznych. Wytrzymałość min. 50/50kN/m - 1402*3,1+54	m2	4 400,200
2.3	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa AC11W KR1. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm - 1402*3,1+54	m2	4 400,200
2.4	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa AC8S KR1. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm - 1402*3+54	m2	4 260,000
2.5	KNR 2-31 0202-0700	Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0/31,5. Warstwa poboczy rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Pobocza i zjazdy - 1402*2*0,3+500	m2	1 341,200
3	45233000-9	ROBOTY WYKONCZENIOWE. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
3.1	KNR 2-31 0605-0600	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o średnicy 40 cm z robotami ziemnymi, wykonaniem ławy. - 11*6	m	66,000
3.2	KNR 2-31 0701-0100	Bariera rurowa ze szczelinami fi 60 żółta U-11a - 12	m	12,000
3.3	KNR 2-31 0702-0200	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm - 1	szt.	1,000
3.4	KNR 2-31 0703-0200	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 - U-9a (ograniczenie skrajni) - 1	szt.	1,000
4	45233000-9	REMONT PRZEPUSTU POD KORONĄ DROGI. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
4.1	KNR 2-31 0801-0700	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości do 10 cm - 4*2	m2	8,000
4.2	KNR 2-31 0802-0700	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm - 8	m2	8,000
4.3	KNR 2-31 0816-0300	Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 80 cm - 8	m	8,000

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej o nr 327018T Schabówka - Kujawy - Konary o dł. 1402 mb od km 1+588 do km 2+990

4.4	KNR 2-31 0605-0800	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o średnicy 80 cm. Wraz z wykonaniem ław z betonu gr. 20cm i robotami ziemnymi. - 8	m	8,000
4.5	KNR 2-31 0605-0500	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm - 2	szt.	2,000
4.6	KNR 2-01 0516-0100	Umocnienie skarp i dna rowów płytami użurowymi gr. 8cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm. - 10	m2	10,000
4.7	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 8	m2	8,000
5	45233290-8	Instalowanie znaków drogowych		
5.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi wykonywane sposobem mechanicznym - (7,75*3+11)*0,5	m2	17,13
5.2	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami - 10	szt	10,00
5.3	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych średnich, folia odblaskowa 2 generacji - znak B-20 "stop" /4 szt. "średnie"/; znak D-1 "droga z pierwszeństwem" /2 szt. "średnie" i w 4 szt. "małe"/;	szt	10,00