

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi Iwaniska ul. Klimontowska o długości 100 mb. od km 0+000 do km 0+100

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz ze wskazaniem granic pasa drogowego w terenie	km		0,100
	W1	100*0,001	km	0,100	
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - korytowanie w celu wyprowadzenia spadków, wykonanie opaski ziemnej	m3		43,19
	W1 - korytowanie	(100*3,50+2*0,215*3*3)*0,10	m3	35,39	
	W2 - opaska ziemna	2*100*0,50*0,26*0,30	m3	7,80	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		353,87
	W1	100*3,50+2*0,215*3*3	m2	353,87	
4	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm i średniej grubości po zagęszczeniu 20 cm (po uprzednim oskardowaniu istniejącej nawierzchni utwardzonej)	m3		70,77
	W1	(100*3,50+2*0,215*3*3)*0,20	m3	70,77	
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
5	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1 - AC 11 W 50/70) po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa oraz z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		313,87
	W1 - jezdnia	100*3,10+2*0,215*3*3	m2	313,87	
6	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1 - AC 8 S 50/70) po uprzednim jej skropieniu emulsją asfaltową z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		303,87
	W1 - jezdnia	100*3,00+2*0,215*3*3	m2	303,87	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm - pobocze (wyniesienie wyszerzonej podbudowy do wysokości warstwy ścieralnej)	m2		50,00
	W1	2*100*0,25	m2	50,00	
8	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		60,00
	W1	2*100*0,30	m2	60,00	