

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa drogi wewnętrznej działka o nr ew. 50, 49/1 Toporów – Kopiec o dł. 490 od km 0+000 do km 0+490 celem zabezpieczenia dna w wozu lessowego

Adres:

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Iwaniska
Rynek 3
27-570 Iwaniska

Wykonawca:

Sporządził: Beniamin Szymczyk
Sprawdził:
Data opracowania: 20.02.2020

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budow			
1.1	KNR 2-01 0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim. 0,49	km km	0,490	0,490
1.2	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szeroko ci jezdni i chodników. Gł boko 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 70*4+420*3,9+2*18	m2 m2	1 954,000	1 954,000
2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa mrozoochronna w korycie lub na całej szeroko ci drogi z rumoszu skalnego piaskowca. Zag szczenie mechaniczne. Grubo warstwy po zag szczeniu 20 cm 70*4+420*3,9+2*18	m2 m2	1 954,000	1 954,000
2.2	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5. Warstwa górna. Grubo warstwy po zag szczeniu 20 cm 70*4+420*3+2*18	m2 m2	1 576,000	1 576,000
2.3	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa AC11W KR1. Warstwa wi ca o grubo ci po zag szczeniu 4 cm 70*3,1+420*3+2*18	m2 m2	1 513,000	1 513,000
2.4	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa AC8S KR1. Warstwa cieralna o grubo ci po zag szczeniu 4 cm 490*3+2*18	m2 m2	1 506,000	1 506,000
2.5	KNR 2-31 0202-0700	Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0/31,5. Warstwa poboczy roz cielana mechanicznie. Grubo warstwy po zag szczeniu 8 cm 70*2*0,5	m2 m2	70,000	70,000
3	45233000-9	ROBOTY WYKO ZENIOWE. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	KNR 2-31 0403-0300	Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem gr. 15cm 490*2	m m	980,000	980,000
3.2	KNR 2-01 0516-0200	Umocnienie skarp rowów płytami betonowymi a urowymi 60x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. 490*0,6+420*0,6	m2 m2	546,000	546,000
3.3	KNR 2-01 0507-0600	Plantowanie skarp i w gruncie kat. III-IV. 490*2*0,5	m2 m2	490,000	490,000