

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej o nr 327021 T Radwanówek - Schabówka - Kopiec - Boduszów o dł. 830 mb.
od km 0+000 do km 0+830

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	45111200-0 CPV	ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE			
1.1	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym i pagórkowatym wraz z inwentaryzacją geodezyjną nowykonawcza	km		0,830
		830*0,001	km	0,830	
1.2	D 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - ścięcie zawyżonych poboczy	m3		74,70
	ściananie zawyżonych poboczy	830*2*0,30*0,15	m3	74,70	
2	45233320-8 CPV	FUNDAMENTOWANIE DRÓG			
2.1	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m2		498,00
	pobocze	830*2*0,30	m2	498,00	
2.2	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		531,87
	pobocze	830*2*0,30	m2	498,00	
	zniwelowanie różnic wysokościowych na zjazdach w związku z podniesieniem niwelety drogi	2*0,215*3*3+10*3,00	m2	33,87	
2.3	D-05.03.26	Ułożenie warstwy pośredniej z geosyntetyku o wytrzymałości Rn powyżej 50 kN/m	m2		2 482,68
	na całej szerokości jezdni	160*3,10+0,5*(3,10+2,90)*15+(830-160-15)*2,90	m2	2 440,50	
	skrzyżowania	0,215*(4*4+6*6)+10*3,10	m2	42,18	

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej o nr 327021 T Radwanówek - Schabówka - Kopiec - Boduszów o dł. 830 mb.
od km 0+000 do km 0+830

3	45233220-7 CPV	ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG			
3.1	D 04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralnobotumiczną grysowo-żwirową w ilości średnio 50 kg/m ² (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim oczyszczeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z jej skropieniem emulsją asfaltową z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy <u>z uprzednim wykonaniem remontów cząstkowych istniejącej nawierzchni</u>	t		124,13
	na całej szerokości jezdni	$(160*3,10+0,5*(3,10+2,90)*15+(830-160-15)*2,90)*0,02*2,5$	t	122,03	
	zniwelowanie różnic wysokościowych na zjazdach w związku z podniesieniem niwelety drogi	$(0,215*(4*4+6*6)+10*3,10)*0,02*2,5$	t	2,11	
3.2	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej grysowożwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m ²		2 482,68
	na całej szerokości jezdni	$160*3,10+0,5*(3,10+2,90)*15+(830-160-15)*2,90$	m ²	2 440,50	
	zniwelowanie różnic wysokościowych na skrzyżowaniach w związku z podniesieniem niwelety drogi	$0,215*(4*4+6*6)+10*3,10$	m ²	42,18	

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej o nr 327021 T Radwanówek - Schabówka - Kopiec - Boduszów o dł. 830 mb.
od km 0+000 do km 0+830

3.3	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowożwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		2 398,68
	na całej szerokości jezdni	$160 \cdot 3,00 + 0,5 \cdot (3,00 + 2,80) \cdot 15 + (830 - 160 - 15) \cdot 2,80$	m2	2 357,50	
	zniwelowanie różnic wysokościowych na skrzyżowaniach w związku z podniesieniem niwelety drogi	$0,215 \cdot (4 \cdot 4 + 6 \cdot 6) + 10 \cdot 3,00$	m2	41,18	
4	45400000- 1 CPV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1	D 06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy) wraz z humusowaniem i obsianiem trawą	m2		498,00
		$2 \cdot 830 \cdot 0,30$	m2	498,00	
5	45233290-8 CPV	INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH I URZADZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
5.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi wykonywane sposobem mechanicznym	m2		3,75
	W1 - znak P-12 "Linia bezwzględnie zatrzymania - stop" - 0,50 m2/mb	$(6 + 1,50) \cdot 0,50$	m2	3,75	

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej o nr 327021 T Radwanówek - Schabówka - Kopiec - Boduszów o dł. 830 mb.
od km 0+000 do km 0+830

5.2	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 60 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami	szt.		4,00
		4	szt.	4,00	
5.3	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych małych i średnich, folia odblaskowa 2 generacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami)	szt.		4,00
	W1 - znak A-6b "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie"	1	szt.	1,00	
	W2 - znak A-6c "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie"	1	szt.	1,00	
	W3 - znak B-20 "stop"	1	szt.	1,00	
	W4 - znak D-15 "przystanek autobusowy"	1	szt.	1,00	
5.4	D-07.02.01	Wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 90x60 cm wraz ze słupkami	szt.		2,00
		2	szt.	2,00	