

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej o nr 327047 T Iwaniska ul. Szeroka o dł. 115 mb. od km 0+000 do km 0+115

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	45111200-0	ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE			
	CPV				
1.1	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km		0,115
		115*0,001	km	0,115	
1.2	D 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach -	m3		150,80
		korwtowanie			
		172*0,40+328*0,25	m3	150,80	
1.3	D-01.02.04	Rozbiórka kostki brukowej betonowej / płytek betonowych / nawierzchni betonowej wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem materiału z rozbiórki, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach:	m2		400,00
		400,00	m2	400,00	
1.4	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego / obrzeża betonowego wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem materiału z rozbiórki, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach:	m		470,00
		240+230	m	470,00	
1.5	D-03.02.01/a	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, zaworów wodociągowych	szt.		19,00
		19,00	szt.	19,00	
2	45233222-1	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I			
	CPV				
2.1	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m2		500,00
		zjazdy - konstrukcja nr 1	m2	172,00	
		chodnik - konstrukcja nr 2	m2	328,00	

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej o nr 327047 T Iwaniska ul. Szeroka o dł. 115 mb. od km 0+000 do km 0+115

2.2	D 04.05.01	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem o wytrzymałości Rm 2,5 MPa z wytwórni, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		567,00
	chodnik - konstrukcja nr 2	328	m2	567,00	
2.3	D 04.05.01	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem o wytrzymałości Rm 2,5 MPa z wytwórni, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		172,00
	zjazdy - konstrukcja nr 1	172	m2	172,00	
2.4	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		567,00
	chodnik - konstrukcja nr 2	328	m2	567,00	
2.5	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2		172,00
	zjazdy - konstrukcja nr 1	172	m2	172,00	
2.6	D 08.02.02	Nawierzchnia zjazdów i chodnika z kostki brukowej wibroprasowanej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub 5 cm	m2		724,60
	zjazdy - konstrukcja nr 1	172	m2	172,00	
	chodnik - konstrukcja nr 2	328	m2	552,60	
2.7	D 08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego drogowego 15/30 z wykonaniem ław betonowych z oporem beton B15 z przycięciem krawędzi jezdni bitumicznej (wystaiacy i zaniżony)	mb		240,00
		121+119	mb	240,00	
2.8	D 08.03.01	Ułożenie obrzeża betonowego drogowego 30/8 z wykonaniem ław betonowych z oporem beton B15	mb		230,00
		116+114	mb	230,00	

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej o nr 327047 T Iwaniska ul. Szeroka o dł. 115 mb. od km 0+000 do km 0+115

3	45233220-7 CPV	ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG			
3.1	D.05.03.11.	Frezowanie profilujące istn. nawierzchni do 8 cm	m2		955
		955	m2	955	
3.2	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej grysowożwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej oraz posmarowaniu krawężników bitumem	m2		955,00
	na całej szerokości jezdni	955	m2	955,00	
3.3	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowożwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej oraz posmarowaniu krawężników bitumem	m2		955,00
	na całej szerokości jezdni	955	m2	955,00	
4	45400000- 1 CPV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1	D 06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy) wraz z humusowaniem i obsianiem trawą 230*0,50	m2		115,00
		230*0,50	m2	115,00	
4.2	D 06.01.01	Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi Typ "MEBA" 60/40/8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm, z wypełnieniem otworów humusem z obsianiem trawą	m2		40,00
		40	m2	40,00	

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej o nr 327047 T Iwaniska ul. Szeroka o dł. 115 mb. od km 0+000 do km 0+115

5	45233290-8 CPV	INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH I URZADZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
5.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi wykonywane sposobem mechanicznym	m2		15,64
	W1 - znak P-4 "Linia podwójna ciągła" - 0,24 m2/mb	2*20*0,24	m2	9,60	
	W2 - znak P-13 "Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów" - 0,2625	(15+8)*0,2625	m2	6,04	
5.2	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 60 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.		2,00
		2	szt.	2,00	
5.3	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych małych i średnich, folia odblaskowa 2 generacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami)	szt.		2,00
	W1 - znak A-7 "ustęp pierwszeństwa"	2	szt.	2,00	
5.4	D-07.02.01	Wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 90x60 cm wraz ze słupkami	szt.		2,00
		2	szt.	2,00	