

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej o nr 327057 T Podzaldów – Zaldów o dł. 700 mb. od km 0+000 do km 0+700

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	45111200-0 CPV	ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE			
1.1	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym i pagórkowatym wraz z inwentaryzacją geodezyjną nowykonawcza 700*0,001	km		0,700
			km	0,700	
1.2	D 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - korytowanie	m3		399,70
		73*4*0,40+1230*0,23	m3	399,70	
2	45233320-8 CPV	FUNDAMENTOWANIE DRÓG			
2.1	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m2		365,00
	pobocze	73*2*0,50	m2	73,00	
		73*4,00	m2	292,00	
2.2	D 04.05.01	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem o wytrzymałości Rm 2,5 MPa z wytwórni, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		292,00
		73*4,00	m2	292,00	
2.3	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2		292,00
		73*4,00	m2	292,00	
2.4	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		130,09
	pobocze	73*2*0,50	m2	73,00	

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej o nr 327057 T Podzaldów – Zaldów o dł. 700 mb. od km 0+000 do km 0+700

	znielowanie różnic wysokościowych na zjazdach w związku z podniesieniem niwelety drogi	$14 \cdot 0,215 \cdot 3 \cdot 3 + 10 \cdot 3,00$	m2	57,09	
2.5	D-05.03.26	Ułożenie warstwy pośredniej z geosyntetyku o wytrzymałości R_n powyżej 50 kN/m	m2		2 040,66
	na całej szerokości jezdni	$2 \cdot 0,215 \cdot 6 \cdot 6 + 627 \cdot 3,10 + 2 \cdot 0,5 \cdot (16,00 + 12,00) \cdot 1,25$	m2	1 994,18	
	skrzyżowania	$2 \cdot 0,215 \cdot 6 \cdot 6 + 10 \cdot 3,10$	m2	46,48	
3	45233220-7 CPV	ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG			
3.1	D 04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralnobitumiczną grysowo-żwirową w ilości średnio 50 kg/m ² (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim oczyszczeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z jej skropieniem emulsją asfaltową z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy <u>z uprzednim wykonaniem remontów cząstkowych istniejącej nawierzchni</u>	t		102,03
	na całej szerokości jezdni	$(2 \cdot 0,215 \cdot 6 \cdot 6 + 627 \cdot 3,10 + 2 \cdot 0,5 \cdot (16,00 + 12,00) \cdot 1,25) \cdot 0,02 \cdot 2,5$	t	99,71	
	znielowanie różnic wysokościowych na zjazdach w związku z podniesieniem niwelety drogi	$(2 \cdot 0,215 \cdot 6 \cdot 6 + 10 \cdot 3,10) \cdot 0,02 \cdot 2,5$	t	2,32	
3.2	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej grysowożwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		2 266,96
	na całej szerokości jezdni	$2 \cdot 0,215 \cdot 6 \cdot 6 + 700 \cdot 3,10 + 2 \cdot 0,5 \cdot (16,00 + 12,00) \cdot 1,25$	m2	2 220,48	
	znielowanie różnic wysokościowych na skrzyżowaniach w związku z podniesieniem niwelety drogi	$2 \cdot 0,215 \cdot 6 \cdot 6 + 10 \cdot 3,10$	m2	46,48	

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej o nr 327057 T Podzaldów – Zaldów o dł. 700 mb. od km 0+000 do km 0+700

3.3	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowożwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		2 195,96
	na całej szerokości jezdni	$2*0,215*6*6+700*3,00+2*0,5*(16,00+12,00)*1,25$	m2	2 150,48	
	znielowanie różnic wysokościowych na skrzyżowaniach w związku z podniesieniem niwelety drogi	$2*0,215*6*6+10*3,00$	m2	45,48	
4	45400000- 1 CPV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1	D 08.05.01	Ustawienie korytek ściekowych trójkątnych z prefabrykowanych elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie z betonu C12/15 gr. 10 cm wraz z robotami towarzyszącymi i z przykryciem blachą ryflowaną wraz z zamocowaniem na istniejących zjazdach	m2		1 230,00
		$2*627-2*12$	m2	1 230,00	
4.2	D 06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy) wraz z humusowaniem i obsianiem trawą	m2		420,00
		$2*700*0,30$	m2	420,00	

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej o nr 327057 T Podzaldów – Zaldów o dł. 700 mb. od km 0+000 do km 0+700

5	45233290-8 CPV	INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH I URZADZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
5.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi wykonywane sposobem mechanicznym	m2		7,50
	W1 - znak P-12 "Linia bezwzględne zatrzymania - stop" - 0,50 m2/mb	2*(6+1,50)*0,50	m2	7,50	
5.2	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 60 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.		9,00
		9	szt.	9,00	
5.3	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych małych i średnich, folia odblaskowa 2 generacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami)	szt.		9,00
	W1 - znak A-6b "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie"	2	szt.	2,00	
	W2 - znak A-6c "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie"	2	szt.	2,00	
	W3 - znak A-3 "niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo" z tabliczką T-2 wskazującą długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo	2	szt.	2,00	
	W4 - znak A-30 "inne niebezpieczeństwo" z tabliczką T-1 informującą o końcu nawierzchni utwardzonej	1	szt.	1,00	
	W5 - znak B-20 "stop"	2	szt.	2,00	
5.4	D-07.02.01	Wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 90x60 cm wraz ze słupkami	szt.		2,00
		2	szt.	2,00	